



AYUNTAMIENTO DE
NAVARIDAS
NABARIDASKO
UDALA

Obras y servicios en Navaridas (Álava)

MEMORIA DE ACTUACIONES

Abril 2017

Situación: **Término Municipal de NAVARIDAS (Álava)**

Promotor: **AYUNTAMIENTO DE NAVARIDAS**




AYUNTAMIENTO DE
NAVARIDAS
NABARIDASKO
UDALA

Calle Fabulista Samaniego s/n Kalea
CP/PK: 01309; Navaridas (Álava-Araba)
Tel: 945 60 50 53 - Fax: 945 60 51 12
✉: anavaridas.ayuntamiento@ayto.alava.net
web: www.ayuntamientodenavaridas.com

ÍNDICE

| | |
|---|-----------|
| 1. OBJETO..... | 3 |
| 2. PROMOTOR Y ENCARGO | 3 |
| 3. CONTEXTO DE LAS ACTUACIONES | 3 |
| 4. NECESIDADES Y OBJETIVOS | 5 |
| 5. ACTUACIONES PROPUESTAS | 5 |
| 6. RESUMEN DE PRESUPUESTO | 16 |



AYUNTAMIENTO DE
NAVARIDAS
NABARIDASKO
UDALA

Calle Fabulista Samaniego s/n Kalea
CP/PK: 01309; Navaridas (Álava-Araba)
Tel: 945 60 50 53 - Fax: 945 60 51 12
✉: anavaridas.ayuntamiento@ayto.alava.net
web: www.ayuntamientodenavaridas.com

1. OBJETO

La presente **Memoria de Actuaciones** tiene por objeto establecer una primera relación de las intervenciones relativas a **Obras y Servicios** que se desarrollarán en ejecución de la **partida 99-1221-09-72201-006** contemplada en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma Vasca correspondientes al ejercicio 2017, de la que es beneficiario el Ayuntamiento de Navaridas.

En este documento se realiza una descripción general de estas actuaciones y a la cuantificación económica aproximada de las mismas, cuyos aspectos programáticos, funcionales, técnicos y económicos deberán ser debidamente detallados en los proyectos y documentos técnicos que se redacten de manera previa a la ejecución de las obras.

Así mismo se considera conveniente precisar que las actuaciones aquí expuestas podrán ser objeto de agrupación en otras mayores o división en otras más simples en caso de que las circunstancias técnicas, económicas, administrativas o las relativas a los plazos de ejecución así lo requirieran.

2. PROMOTOR Y ENCARGO

El promotor de este documento es el **Ayuntamiento de Navaridas**, con C.I.F. nº P-0104400-G y domicilio en Calle Fabulista Samaniego nº 4, CP-01307, Navaridas (Álava), teléfono nº 945605053, que es a su vez titular de los edificios y espacios públicos afectados por las obras.


El encargo se ha hecho por parte de la entidad promotora al arquitecto urbanista **Iñigo Melero Alonso**, colegiado nº 2627 del Colegio Oficial de Arquitectos Vasco Navarro (COAVN) en la Delegación de Álava, con domicilio profesional en Avda. Mediterráneo nº 15 – Bajo, C.P. 01015, Vitoria-Gasteiz (Álava), teléfono nº 945278560.

3. CONTEXTO DE LAS ACTUACIONES

Al sur Álava y en el centro de la comarca de La Rioja Alavesa se emplaza el municipio de Navaridas, levantado sobre una loma que flanquea la vaguada formada por el río Mayor. Así el núcleo urbano de Navaridas se ve rodeado por las huertas que ocupan las márgenes del río y los viñedos que se extienden por el resto del territorio.

El pueblo cuenta con una población superior a 200 habitantes y conserva la esencia de un núcleo rural ligado al trabajo en el campo y a la elaboración del vino. No obstante, su proximidad a Laguardia y Elciego, de los que dista poco más de 6 Km, y el privilegiado entorno natural en el que se encuentra, ha llevado a la implantación de algunos alojamientos turísticos que diversifican la actividad económica del municipio y atraen cada vez a mayor número de visitantes. Importantes yacimientos arqueológicos como el Alto de Castejón engrosan también el atractivo cultural del municipio.

El casco urbano está formado por edificios de viviendas y bodegas, la mayor parte de ellos construidos en piedra, repartidos por un entramado sinuoso de calles que circundan la loma, encontrándose la



iglesia en la parte más alta. Destacan otros edificios de carácter señorial como la casa de Los Sodupe, con muros de sillería trabajada.


Parte del núcleo urbano se encuentra en mal estado de conservación, lastrando el desarrollo del municipio, en especial el barrio de Las Bodegas, que ocupa el lado Este del núcleo, y que aqueja problemas de estabilidad del subsuelo como consecuencia de la abundancia de cuevas subterráneas antiguamente utilizadas en la elaboración del vino, y que está siendo objeto de obras de consolidación y reurbanización que van ejecutándose en sucesivas fases, con objeto de permitir la posterior rehabilitación de los edificios de este barrio, fomentando el mantenimiento de la población joven en el municipio y la implantación de nuevas actividades económicas que complementen las actividades tradicionales vinculadas a la explotación de los recursos agrícolas.

Figura 1: Vista aérea del núcleo urbano de Navaridas, en el que se señalan las siguientes zonas:



- 1. Zonas de actividades agrícolas y vitivinícolas de la parte Norte,** articuladas por la calle Vitoria y la calle Madrid.
- 2. Casa de Los Sodupe** que alberga el centro de interpretación del yacimiento arqueológico del Alto de Castejón.
- 3. Barrio de Las Bodegas.**
- 4. Zona deportiva y recreativa de la parte Sur.**

Así mismo, la red viaria del perímetro del núcleo urbano, en concreto la que lo comunica con las zonas de almacenes agrícolas y bodegas situadas en su entorno, especialmente en la parte Norte, requiere



tareas de renovación y mejora de infraestructuras para dar servicio a las actividades existentes y permitir que se establezcan otras nuevas.

Navaridas cuenta también con una amplia zona deportiva y recreativa situada en la parte Sur del núcleo urbano, que incluye frontón cubierto, pista polideportiva y piscinas de verano. Algunas de estos equipamientos, de cierta antigüedad, requieren intervenciones de renovación y actualización de sus instalaciones a las normativas técnicas vigentes para permitir la continuidad de su uso en las debidas condiciones de seguridad e higiene.

El resto del término municipal de Navaridas está colmatado de viñas de las que se obtiene la materia prima del pujante sector vitivinícola de Rioja Alavesa, articulado por una amplia red de caminos rurales, la mayor parte de ellos no pavimentados, que requieren continuas tareas de mantenimiento para permitir el acceso a los campos de cultivo.

4. NECESIDADES Y OBJETIVOS


Navaridas se encuentra en un momento clave para establecer las bases de su futuro desarrollo. Por una parte debe favorecerse de la permanencia de la población joven y por otra parte el establecimiento de nuevas actividades para ocupar a esta población, tanto en los sectores tradicionales de la comarca, como en otros innovadores relacionados con los servicios y el aprovechamiento de los recursos turísticos del patrimonio histórico y natural del entorno.

Es necesario por tanto acometer actuaciones dirigidas a conseguir los siguientes objetivos:

- Fomentar la **permanencia de la población joven** en Navaridas.
- Posibilitar la **implantación de nuevas actividades económicas** en el núcleo urbano que complementen las actividades tradicionales vinculadas a la explotación de los recursos agrícolas.
- **Mejorar las infraestructuras de servicios**, tanto en el núcleo urbano como en el resto del término municipal, mejorando la competitividad del municipio y el bienestar de sus habitantes.
- Fomentar **actuaciones de rehabilitación y puesta en valor del extenso patrimonio** histórico, arquitectónico y arqueológico de Navaridas, recuperando las construcciones de mayor valor y habilitando nuevos espacios para la exposición didáctica del valioso patrimonio.
- **Actualización de las instalaciones** recreativas y deportivas del municipio, mejorando así las condiciones de bienestar de sus habitantes.

5. ACTUACIONES PROPUESTAS

A continuación se detallan las intervenciones que se consideran prioritarias para cumplir con los objetivos expuestos, que serán ejecutadas durante la anualidad 2017 con cargo a la partida nº 99-1221-09-72201-006 de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma Vasca, dotada con 950.000 euros:



5.1. MEJORA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DEL ALUMBRADO PÚBLICO

La energía es un factor determinante para el crecimiento y la competitividad así como para el funcionamiento diario de los servicios prestado por el Ayuntamiento de Navaridas, en especial en lo referente al alumbrado público. El continuo desarrollo de este servicio implica un aumento importante de los consumos energéticos del municipio, desde el punto de vista económico y medioambiental.


Una vez analizadas las actuales instalaciones de alumbrado público, se propone, como medida para la mejora de la eficiencia y gasto energético, la **implantación de tecnología LED** en las luminarias repartidas actualmente por el núcleo urbano, de consumo mucho menor que las actuales lámparas de vapor de sodio de alta presión (VSAP).



La mejora en la eficiencia energética de los elementos que forman la red de alumbrado público tendrán las siguientes consecuencias inmediatas:

- Ahorro energético, y por consiguiente una reducción del gasto energético municipal.
- Renovación, mejora y modernización de las instalaciones, mejorando también la calidad lumínica de la red viaria.
- Reducción de la contaminación lumínica respetando el medioambiente y la legislación aplicable, contribuyendo así a la reducción significativa de las emisiones de CO₂, en pro de una mayor sostenibilidad y reducción del impacto medioambiental.
- Adecuación y adaptación de las instalaciones a la normativa.
- Permite reducir el coste de las instalaciones eléctricas dependientes del alumbrado: términos de potencia de los centros de mando, sección de cables, telecomandos y reguladores de otro tipo, etc.

Esta actuación supondrá la reducción de consumo de energía al cambiar la potencia de las luminarias, unido a que también permitirá en un futuro la implantación de sistemas de regulación del consumo de



energía, reduciendo la potencia lumínica a determinadas horas mediante el empleo de reactancias electrónicas regulables, consiguiendo un doble ahorro energético.

El coste de la intervención se estima ascienda a las cantidades que se resumen a continuación:

MEJORA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DEL ALUMBRADO PÚBLICO


| | |
|--|--------------------|
| Presupuesto de ejecución por contrata de las obras : | 35.500,00 € |
| Coste de los honorarios técnicos : | 1.500,00 € |
| Inversión total : | 37.000,00 € |
| IVA (21%) : | 7.770,00 € |
| Inversión total con IVA : | 44.770,00 € |
| Plazo de ejecución | 2 meses |

5.2. DERRIBO DE LOS ANEXOS DE LA CASA DE LOS SODUPE

La casa de Los Sodupe se ubica en el número 5 de la Avenida Diputación, en el centro del núcleo urbano de Navaridas (Álava). Se trata de un casón del siglo XVIII de planta rectangular y tres alturas, construido inicialmente de forma exenta y salvando el desnivel existente entre las calles Manuel Iradier y Avenida Diputación. Cuenta con una bodega subterránea antiguamente empleada para la elaboración de vino.



Fue utilizado en su momento como Ayuntamiento, si bien actualmente se encuentra prácticamente en desuso. El edificio cuenta con la categoría de **Bien Inmueble propuesto para ser declarado Monumento**



de la Comunidad Autónoma de País Vasco. El edificio se encuentra en unas condiciones aceptables y ha sido rehabilitado parcialmente para albergar el **Centro de Interpretación del Yacimiento Arqueológico del Alto de Castejón**, con objeto de destinarlo a la divulgación y puesta en valor de los atractivos del entorno natural y del patrimonio histórico, arquitectónico y arqueológico de Navaridas. No obstante, el edificio aún requiere intervenciones de consolidación estructural.

Al edificio principal se le adosan otros anexos posteriores, hoy en estado ruinoso, que ocupan el solar colindante, también municipal. Estos anexos suponen un añadido degradante para la imagen del edificio principal e impiden completar las actuaciones para su rehabilitación, conformando además un foco de suciedad en el centro del núcleo urbano.

Se propone por tanto la **demolición los edificios anexos** que se encuentran ruinosos, liberando este solar colindante, de titularidad municipal, para la habilitación de un espacio libre público, revitalizando así esta parte del casco urbano tan densificada y permitiendo la recuperación posterior de la casa de Los Sodupe.

El coste de la intervención se estima ascienda a las cantidades que se resumen a continuación:

DERRIBO DE LOS ANEXOS DE LA CASA DE LOS SODUPE


| | |
|--|--------------------|
| Presupuesto de ejecución por contrata de las obras : | 55.000,00 € |
| Coste de los honorarios técnicos : | 3.000,00 € |
| Inversión total : | 58.000,00 € |
| IVA (21%) : | 12.180,00 € |
| Inversión total con IVA : | 70.180,00 € |
| Plazo de ejecución | 2 meses |

5.3. RENOVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS Y PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE VITORIA

La calle Vitoria articula la zona de pabellones agrícolas de la parte Noroeste del núcleo urbano de Navaridas, contando con una longitud de unos 130 metros y una anchura de unos 5-6 metros, sumando una superficie de intervención de unos 875 m². El pavimento de la calle está formado por una solera de hormigón, que se encuentra deteriorada debido al uso y su propia antigüedad. Parte del trazado del vial se encuentra sin pavimentar, terminado con grava.

La calle cuenta con instalaciones soterradas de abastecimiento de agua y saneamiento, y tendidos aéreos de electricidad, telefonía y alumbrado público.

Se propone la **renovación de la pavimentación de la calle Vitoria**, empleando una nueva solera de hormigón armado terminado fratasado. El tendido de la nueva pavimentación se ajustará a las alineaciones establecidas en el Plan General de Ordenación Urbana de Navaridas, para lo cual se negociará la obtención de los terrenos privados que resulten necesarios para dotar al vial del ancho de paso libre previsto.



Así mismo se **renovarán las redes de infraestructuras de servicios urbanos**, incluyendo el soterramiento de las redes de electricidad, alumbrado público y telefonía. Igualmente se introducirá una red de evacuación de aguas pluviales, continuando con la implantación de la red separativa de saneamiento de aguas, mejorando la calidad ambiental del municipio.

Con todo ello se mejorarán las condiciones para la implantación de nuevas actividades en la zona, posibilitando también la renovación y ampliación de las existentes.


El coste de la intervención se estima ascienda a las cantidades que se resumen a continuación:

RENOVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS Y PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE VITORIA

| | |
|--|--------------------------|
| Superficie total del ámbito de la actuación : | 875 m² |
| Presupuesto de ejecución por contrata de las obras : | 90.000,00 € |
| Coste de los honorarios técnicos : | 8.000,00 € |
| Inversión total : | 98.000,00 € |
| IVA (21%) : | 20.580,00 € |
| Inversión total con IVA : | 118.580,00 € |
| Plazo de ejecución | 3 meses |

5.4. RENOVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS Y PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE MADRID

La calle Madrid articula la zona de pabellones agrícolas y bodegas de la parte Noreste del núcleo urbano de Navaridas, contando con una longitud de unos 150 metros y una anchura media actual de unos 5 m., previéndose una superficie de intervención total de unos 1.000 m². El pavimento de la calle está formado por una solera de hormigón, que se encuentra deteriorada debido al uso y su propia antigüedad.



La calle cuenta con instalaciones soterradas de abastecimiento de agua y saneamiento, y tendidos aéreos de electricidad, telefonía y alumbrado público.

Se propone la **renovación de la pavimentación de la calle Madrid**, empleando una nueva solera de hormigón armado terminado fratasado. El tendido de la nueva pavimentación se ajustará a las alineaciones establecidas en el Plan General de Ordenación Urbana de Navaridas, para lo cual se negociará la obtención de los terrenos privados que resulten necesarios para dotar al vial del ancho de paso libre previsto.




Así mismo se **renovarán las redes de infraestructuras de servicios urbanos**, incluyendo el soterramiento de las redes de electricidad, alumbrado público y telefonía. Igualmente se introducirá una red de evacuación de aguas pluviales, continuando con la implantación de la red separativa de saneamiento de aguas, mejorando la calidad ambiental del municipio.

Con todo ello se mejorarán las condiciones para la implantación de nuevas actividades en la zona, posibilitando también la renovación y ampliación de las existentes.

El coste de la intervención se estima ascienda a las cantidades que se resumen a continuación:

RENOVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS Y PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE MADRID

| | |
|--|----------------------------|
| Superficie total del ámbito de la actuación : | 1.000 m² |
| Presupuesto de ejecución por contrata de las obras : | 135.000,00 € |
| Coste de los honorarios técnicos : | 12.000,00 € |
| Inversión total : | 147.000,00 € |
| IVA (21%) : | 30.870,00 € |
| Inversión total con IVA : | 177.870,00 € |
| Plazo de ejecución | 4 meses |



5.5. EDIFICIO SOCIAL DE LA ZONA DEPORTIVA MUNICIPAL

La zona deportiva y recreativa municipal de Navaridas, situada en la parte Sur del núcleo urbano, incluye con frontón cubierto, pista polideportiva y piscinas de verano. Para dar servicio a este complejo se cuenta con un pequeño edificio de vestuarios, de unos 160 m², que resulta insuficiente para alojar los servicios requeridos y no se encuentra adaptado a las condiciones de accesibilidad exigibles para este tipo de instalaciones.




Se plantea por tanto la **renovación de este edificio de servicios**, de modo que se actualice su distribución interior para adecuarlo a las exigencias de las normas técnicas sectoriales vigentes y de promoción de la accesibilidad.

Para ellos se habilitarán vestuarios adaptados para su uso por personas con discapacidad reducida, así como un local de botiquín para primeros auxilios. Se ampliará la superficie construida del edificio para mejorar su funcionalidad mediante la elevación de una planta primera, con acceso directo desde la calle colindante, situada a cota superior, en la que se habilitará un salón social provisto de cafetería y locales de servicios auxiliares.

El coste de la intervención se estima ascienda a las cantidades que se resumen a continuación:

EDIFICIO SOCIAL DE LA ZONA DEPORTIVA MUNICIPAL

| | |
|--|---------------------|
| Presupuesto de ejecución por contrata de las obras : | 190.000,00 € |
| Coste de los honorarios técnicos : | 18.000,00 € |
| Inversión total : | 208.000,00 € |
| IVA (21%) : | 43.680,00 € |
| Inversión total con IVA : | 251.680,00 € |
| Plazo de ejecución | 6 meses |



5.6. RENOVACIÓN DE LAS PISCINAS MUNICIPALES

Las piscinas de verano de Navaridas forman parte del complejo deportivo y recreativo situado en la parte Sur del núcleo urbano, e incluyen un vaso grande, otro pequeño y un local subterráneo que alberga la depuradora.




Debido a su antigüedad, sufren continuas fugas de agua tanto en los vasos como en el sistema de depuración, con el consiguiente derroche de agua y sobrecoste en el mantenimiento de las instalaciones. Así mismo, las instalaciones no se encuentran adecuadas a lo establecido en la normativa técnica sectorial vigente para piscinas de uso comunitario, habiéndose requerido, por parte de las instancias competentes, para que se acometan obras urgentes de renovación de las instalaciones e implantación de los sistemas necesarios para garantizar el correcto funcionamiento de las piscinas en las debidas condiciones sanitarias y de seguridad, permitiéndose así la continuidad de su uso.

Se propone por tanto acometer las actuaciones necesarias para la renovación de las piscinas de verano y adecuarlas a lo establecido por la normativa vigente, incluyendo la reforma de los dos vasos y la mejora del sistema de depuración.

El coste de la intervención se estima ascienda a las cantidades que se resumen a continuación:

RENOVACIÓN DE LAS PISCINAS MUNICIPALES

| | |
|--|---------------------|
| Presupuesto de ejecución por contrata de las obras : | 115.000,00 € |
| Coste de los honorarios técnicos : | 9.000,00 € |
| Inversión total : | 124.000,00 € |
| IVA (21%) : | 26.040,00 € |
| Inversión total con IVA : | 150.040,00 € |
| Plazo de ejecución | 4 meses |



5.7. REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES

Los caminos rurales del término municipal de Navaridas articulan el territorio y dan acceso a los campos de cultivo que son la base de la economía local, principalmente dedicada al cultivo de la vid y la elaboración de vinos.

La mayor parte de la red de caminos rurales se encuentra sin pavimentar, terminados con gravas y arenas, lo que supone continuas actuaciones de mantenimiento y reparación como consecuencia del deterioro que sufren con el uso y con la acción del agua durante épocas de fuertes lluvias.




Se propone proceder al **asfaltado de parte de los ramales principales** de la red de caminos, que aún no lo estén, así como de los tramos con mayor pendiente, que son los más expuestos a la erosión, mejorando la calidad de la red y reduciendo las posteriores necesidades de mantenimiento.

El coste de la intervención se estima ascienda a las cantidades que se resumen a continuación:

| REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES | |
|--|---------------------|
| Presupuesto de ejecución por contrata de las obras : | 85.000,00 € |
| Inversión total : | 85.000,00 € |
| IVA (21%) : | 17.850,00 € |
| Inversión total con IVA : | 102.850,00 € |
| Plazo de ejecución | 2 meses |

5.8. INSTALACIÓN DE RED WIFI EN LAS INSTALACIONES MUNICIPALES

Con objeto de mejorar la cobertura WIFI de las instalaciones municipales, se propone la **instalación de sistemas de amplificación y repetición** de la señal que den servicio a los usuarios de las oficinas municipales y de la zona deportiva y recreativa. Se considera el siguiente coste:



INSTALACIÓN DE RED WIFI EN LAS INSTALACIONES MUNICIPALES

| | |
|--|-------------------|
| Presupuesto de ejecución por contrata de las obras : | 1.700,00 € |
| Inversión total : | 1.700,00 € |
| IVA (21%) : | 357,00 € |
| Inversión total con IVA : | 2.057,00 € |
| Plazo de ejecución | 1 mes |

5.9. CONSOLIDACIÓN DE LA ANTIGUA TEJERA

En el paraje de conocido como La Tejera, en la parte Oeste del término municipal de Navaridas, pervive parte de una antigua construcción destinada precisamente a la fabricación de tejas, de la que subsisten parte de los muros de mampostería y sillería que cerraban su perímetro.




Se considera necesario proceder a la **consolidación de los restos del edificio**, para permitir posteriores actuaciones de rehabilitación del mismo, con objeto de recuperar un elemento singular del patrimonio histórico-arquitectónico de Navaridas.

El coste de la intervención se estima ascienda a las cantidades que se resumen a continuación:

CONSOLIDACIÓN DE LA ANTIGUA TEJERA

| | |
|--|--------------------|
| Presupuesto de ejecución por contrata de las obras : | 15.000,00 € |
| Coste de los honorarios técnicos : | 800,00 € |
| Inversión total : | 15.800,00 € |
| IVA (21%) : | 3.318,00 € |
| Inversión total con IVA : | 19.118,00 € |
| Plazo de ejecución | 1 mes |



5.10. EMBELLECIMIENTO DE MUROS

Repartidos por el núcleo urbano de Navaridas existen varios muros de contención de hormigón armado, cuya terminación natural no es acorde con la estética dominante en el entorno edificado, por lo que se considera necesario proceder a la **recuperación estética** de estos frentes, mediante la aplicación de pinturas murales, de carácter artístico.



El coste de la intervención se estima ascienda a las cantidades que se resumen a continuación:

EMBELLECIMIENTO DE MUROS


| | |
|--|-------------------|
| Presupuesto de ejecución por contrata de las obras : | 2.500,00 € |
| Inversión total : | 2.500,00 € |
| IVA (21%) : | 525,00 € |
| Inversión total con IVA : | 3.025,00 € |
| Plazo de ejecución | 1 mes |

5.11. INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA MUNICIPAL

El núcleo urbano de Navaridas requiere de la renovación de la **señalética** del nomenclátor de la red viaria, así como la instalación de **paneles indicativos** de la ubicación de los principales equipamientos municipales y lugares de interés. Se estiman los siguientes costes:

INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA MUNICIPAL

| | |
|--|-------------------|
| Presupuesto de ejecución por contrata de las obras : | 8.123,97 € |
| Inversión total : | 8.123,97 € |
| IVA (21%) : | 1.706,03 € |
| Inversión total con IVA : | 9.830,00 € |
| Plazo de ejecución | 2 meses |



6. RESUMEN DE PRESUPUESTO

El coste global de las actuaciones propuestas para ser ejecutadas afectas a la anualidad 2013 se resume en la siguiente tabla:

| ACTUACIONES | Presupuesto |
|--|---------------------|
| 1 Mejora de eficiencia energética del alumbrado público | 44.770,00 € |
| 2 Derribo de los anexos de la casa de Los Sodupe | 70.180,00 € |
| 3 Renovación de infraestructuras y pavimentación de la calle Vitoria | 118.580,00 € |
| 4 Renovación de infraestructuras y pavimentación de la calle Madrid | 177.870,00 € |
| 5 Edificio social de la zona deportiva municipal | 251.680,00 € |
| 6 Renovación de las piscinas municipales | 150.040,00 € |
| 7 Reparación y conservación de caminos rurales | 102.850,00 € |
| 8 Instalación de red <i>wifi</i> en las instalaciones municipales | 2.057,00 € |
| 9 Consolidación de la antigua tejera | 19.118,00 € |
| 10 Embellecimiento de muros | 3.025,00 € |
| 11 Instalación de señalética municipal | 9.830,00 € |
| Inversión Total con IVA: | 950.000,00 € |

El coste presupuesto de las actuaciones descritas asciende **NOVECIENTOS CINCUENTA MIL EUROS, incluido IVA del 21%**.

Navaridas, a día 28 de abril de 2017

El Arquitecto Asesor Municipal,

El Alcalde-Presidente,

Fdo. D. Iñigo Melero Alonso

Fdo. D. Miguel Ángel Fernández González